Cfd formation

Conseil et Ingénierie
Formation professionnelle
Développement organisationnel



SFILE

MISE EN OEUVRE DES FILETS DE SECURITE EN GRANDES NAPPES

Recommandation R446 de la CNAM, du 14 mai 2009

L'ensemble des opérateurs destinés à concevoir, installer, poser, déposer et entretenir des filets de sécurité doit avoir un savoir-faire et des compétences visant à la maîtrise des risques liés à cet équipement de travail. Cette technicité est acquise par des formations spécifiques tant sur le plan théorique que pratique.

POUR QUI

- Toute personne ayant à réceptionner, à contrôler, à monter, et à démonter les filets de sécurité et leurs accessoires d'accrochage.
- Pré-requis
  - Avoir reçu une formation « travail en hauteur »
  - Avoir reçu une formation conduite de PEMP et/ou une formation à l'utilisation des échafaudages suivant les procédures d'exécution de travaux en hauteur de l'entreprise des participants.
  - Disposer du matériel adéquat pour la mise en œuvre de la formation.

POUR QUOI

- Réaliser les opérations de réception, de montage et démontage des filets de sécurité en toute sécurité pour soi et son entourage.

LES ✚ DE CE STAGE

- **La formation intègre parallèlement des exercices pratiques sur des situations réelles de l'entreprise.**

OBJECTIFS DU STAGE

- Effectuer une évaluation préalable pour déterminer la meilleure organisation pour le travail en hauteur et l'équipement adapté.
- Choisir le matériel conforme à la norme NF EN 1263-1 et validé par contrôle.
- Monter et démonter les filets conformément au manuel d'instructions du fabricant.
- Entretenir les filets et accessoires d'accrochage.

PROGRAMME

DUREE : 1 JOUR / 7 HEURES

Les filets de sécurité

- Types de filet
- Marquage
- Manuel d'instructions

Les mesures préventives à mettre en œuvre avant l'installation des filets

- Analyse des besoins et des contraintes du chantier
- Les responsabilités de chacun
- Dispositifs et techniques à utiliser en conformité avec le manuel d'instruction :
  - accrochage direct sur l'ossature
  - accrochage par l'intermédiaire d'un câble métallique solidaire de l'ossature

La préparation du chantier

- l'approvisionnement
- le phasage de pose et dépose
- les circulations
- les accès en zone protégée par les filets
- l'accès exceptionnel au filet pour récupérer une victime ou évacuer les gravats.
- Les configurations particulières

La réception des filets

- Les vérification de la conformité avec les textes en vigueur et la réalisation du procès verbal de réception.
- L'entretien et la maintenance des filets
- La vérification régulière des filets

L'utilisation des filets

- La pose des filets :
  - utilisation des PEMP (plate-forme élévatrice mobile de personnel),
  - utilisation de harnais avec anti-chute à rappel automatique et absorbeur d'énergie).
- Le positionnement des filets
- La tension des filets
- Le déplacement des filets
- La protection des filets lors de son utilisation
- La vérification régulière des filets
- La dépose des filets
  - utilisation de perche pour couper les estropes

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Apport théorique selon les textes législatifs en vigueur.
- Exercices pratiques de réception, vérification et rédaction du procès verbal de réception de filets.
- Remise d'un support de cours.

MOYENS D'EVALUATION

- Contrôle des connaissances en continu.
- Evaluation qualitative en fin de formation effectuée par les stagiaires
- Remise d'un certificat de stage par CFD formation

OU et QUAND

- **En intra entreprise uniquement**

COMBIEN

- **Nous consulter pour un devis personnalisé**